预 算 编 制 说 明

一、编制依据

1、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）(以下简称“编制办法”)。

2、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）。

3、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。

4、福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（闽交建〔2019〕31 号）(以下简称“补充规定”)。

5、福建省交通工程造价管理站关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知（闽交价[2012]36 号文）。

6、福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推进全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作》的通知（闽人社发【2018】6 号）。

7、交通运输部第 26 号关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告。

8、财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）。

9、福建省交通工程造价管理站发布的 2026 年 6 月《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料市场指导价》。

10、福建省宁德市交通运输局发布的《福建省宁德市 2026 年 6 月份交通工程地方材料价格信息汇总表》。

二、编制办法

1、按照“编制办法”的要求，根据设计的工程数量和施工方案，由电子计算机完成本预算文件的编制，使用预算软件为同望 WECOST 公路工程造价管理系统。

2、按照“编制办法”要求，干什么工程执行什么定额和取费标准的原则。

三、费用计算

（一）建筑安装工程费

（1）直接费

1、人工费：按闽交建〔2019〕31 号的通知取定，人工工资为 112 元/工日。

2、材料费：钢筋、水泥等材料参考省造价管理站提供的 2026 年 6 月材料市场价格信息；地材按宁德市交通运输局提供的 2026 年 6 月地材单价以及适当考虑运杂费。

3、机械使用费：施工机械的台班预算价格按交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，并根据国务院国发〔2008〕37 号“国务院关于实施成品油价格价和税费改革的通知”，取消施工机械台班中养路费。

（2）设备购置费：本项目不计列。

（3）措施费

1、冬季施工增加费：准一；

2、雨季施工增加费：按所在地雨量区 II 雨季期 8 个月计取；

3、夜间施工增加费：按“编制办法”规定计取；

4、特殊地区施工增加费：不计；

5、行车干扰工程施工增加费：101~500；

6、施工辅助费：按“编制办法”规定计取；

7、工地转移费：按宁德城区距项目所在地距离计取.

（4）企业管理费

主副食品运费补贴按 3 公里计取，其余费率按“编制办法”规定的费率计列。

（5）规费按“补充规定”计列：

1、养老保险费按 16%计取

2、失业保险按 0.5%计取

3、医疗保险费按 8.5%计取

4、住房公积金按 8.5%计取

5、工伤保险费按项目总造价的 0.15%计取。

（6）利润：利润按 7.42%计取。

（7）税金：税金按 9%计取。

（8）专项费用：按“编办”规定计取。

（二）土地使用及拆迁补偿费：按“编办”规定计取。

（三）工程建设其它费用：

（1）建设项目管理费：建设单位管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费按“编办”规定计取，竣（交）工验收试验检测费按四级公路标准计取。

（2）研究试验费：本项目不计列。

（3）建设项目前期工作费：按“编办”规定计取。

（4）专项评价（估）费：本项目不计列。

（5）联合试运转费：本项目不计列。

（6）生产准备费：办公和生活用家具购置费按四级公路标准计取，其他不计列。

（7）工程保通管理费：不计。

（8）工程保险费：按“编办”规定计取。

（9）其他相关费用：不计。

（四）预备费

基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数按 3%计取。

四、预算总金额

本项目基本造价 644.335 万元，其中建安工程费 389.52 万元。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3.1120	3895201	1251671	60.45	建设项目路线总长度（主线长度）
101	**临时工程**	公路公里	3.1120	258435	83045	4.01	
10104	临时设施	总额	1.0000	258435	258435	4.01	
102	**路基工程**	km	3.1120	764796	245757	11.87	
LJ01	场地清理	km	3.1120	33881	10887	0.53	
LJ0102	挖除旧路面	m2	1800.0000	33881	19	0.53	
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	324.0000	33881	105	0.53	
LJ02	路基挖方	m3	13256.0000	235399	18	3.65	
LJ0201	挖土方	m3	10461.1000	82372	8	1.28	
LJ0202	挖石方	m3	2795.1000	153026	55	2.37	
LJ03	路基填方	m3	4847.9000	37410	8	0.58	
LJ0301	利用土方填筑	m3	4452.3000	34478	8	0.54	
LJ0303	利用石方填筑	m3	395.5000	2932	7	0.05	
LJ06	排水工程	km	3.1120	412659	132603	6.40	
LJ0601	边沟	m3/m	667.3600	379850	569	5.90	
LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	667.3600	357012	535	5.54	
LJ060102	预制盖板	m3	19.6500	22838	1162	0.35	
LJ0602	排水沟	m3/m	57.8000	32809	568	0.51	
LJ060201	现浇混凝土排水沟	m3/m	57.8000	32809	568	0.51	
LJ07	路基防护与加固工程	km	3.1150	45447	14590	0.71	
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	3.1120	45447	14604	0.71	
LJ070101	干砌护脚	m3	181.5000	24860	137	0.39	
LJ070102	C20片石混凝土护肩	m3	37.6000	20587	548	0.32	
103	**路面工程**	km	3.1120	2134035	685744	33.12	
LM02	水泥混凝土路面	m2	21092.8200	2134035	101	33.12	
LM0201	路面垫层	m2	22218.3600	307476	14	4.77	
LM020101	碎石垫层	m2	22218.3600	307476	14	4.77	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	21138.5400	1826559	86	28.35	
LM020501	水泥混凝土	m2	21138.5400	1798205	85	27.91	
LM020502	钢筋	t	5.2880	28355	5362	0.44	
104	**桥梁涵洞工程**	km	3.1120	136945	44006	2.13	
10401	涵洞工程	m/道	76.0000	136945	1802	2.13	
HD01	管涵	m/道	76.0000	136945	1802	2.13	
107	**交通工程及沿线设施**	公路公里	3.1120	282606	90812	4.39	
10701	交通安全设施	公路公里	3.1120	282606	90812	4.39	
JA01	护栏	m	1165.0000	202829	174	3.15	
JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏	m	55.0000	40926	744	0.64	
JA010201	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土	m3/m	27.9400	40926	1465	0.64	
JA0105	钢护栏	m	1110.0000	161904	146	2.51	
JA010501	波形钢板护栏	m	1110.0000	161904	146	2.51	

编制：　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
JA03	标志牌	块	18.0000	13288	738	0.21	
JA0301	铝合金标志牌	块	18.0000	13288	738	0.21	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	18.0000	13288	738	0.21	
JA03010101	单柱式交通标志凸透镜	块	3.0000	2385	795	0.04	
JA03010102	单柱式交通标志△700	块	10.0000	5152	515	0.08	
JA03010103	单柱式交通标志Φ600	块	2.0000	1176	588	0.02	
JA03010104	单柱式交通标志□1800*1170	块	1.0000	3294	3294	0.05	
JA03010105	单柱式交通标志△700+□400*900	块	2.0000	1281	640	0.02	
JA04	标线	m2	1505.7100	63321	42	0.98	
JA0401	路面标线	m2	1505.7100	62278	41	0.97	
JA040101	热熔标线	m2/m	1329.4900	47211	36	0.73	
JA040103	振动标线	m2/m	170.1000	15067	89	0.23	
JA0403	减速带	m/处	6.5000	1043	160	0.02	
JA05	里程牌、百米桩、界碑	个	36.0000	3167	88	0.05	
JA0502	里程牌、百米桩、道口桩	个	36.0000	3167	88	0.05	
JA050201	里程牌	个	4.0000	2169	542	0.03	
JA050202	百米桩	个	28.0000	652	23	0.01	
JA050203	道口桩	个	4.0000	346	86	0.01	
108	**绿化及环境保护工程**	公路公里	3.1120	66243	21286	1.03	
10801	主线绿化及环境保护	公路公里	3.1120	66243	21286	1.03	
LH01	边坡绿化工程	m2	2660.0000	66243	25	1.03	
LH0102	植姜黄	m2	2660.0000	44225	17	0.69	
LH0108	路堑边坡种植油茶	株	798.0000	22018	28	0.34	
110	**专项费用**	元		252141		3.91	
11001	施工场地建设费	元		194577		3.02	
11002	安全生产费	元		57565		0.89	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	3.1120	1914000	615039	29.71	
201	土地使用费	亩	31.9000	1914000	60000	29.71	
20101	永久征用土地	亩	31.9000	1914000	60000	29.71	
2010101	土地补偿费	亩	31.9000	1914000	60000	29.71	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	3.1120	446474	143469	6.93	
301	建设项目管理费	公路公里	3.1120	446474	143469	6.93	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	3.1120	189329	60838	2.94	
30103	工程监理费	公路公里	3.1120	116918	37570	1.81	
30104	设计费	公路公里	3.1120	140227	45060	2.18	
4	第四部分 预备费	公路公里	3.1120	187670	60305	2.91	
401	基本预备费	元		187670		2.91	
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	3.1120	6443345	2070484	100.00	
6	公路基本造价	公路公里	3.1120	6443345	2070484	100.00	

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程				辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	112	4584.481	841.3	1291.837	1851.761	342.242	191.586	65.755						
1051001	机械工	工日	112	771.648	28.32	265.028	413.132	26.79	35.718	2.66						
2001001	HPB300钢筋	t	3398	10.899	0.119	0.192	3.242	3.407	3.94							
2001002	HRB400钢筋	t	3221	4.301		1.461	2.84									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	4478	0.114					0.114							
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	14.662	0.58	11.526		2.556								
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	55.655		17.007	3.702	15.357	19.589							
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3407	0.12	0.096		0.021		0.003							
2003005	钢板（Q235，δ＝5～40mm）	t	3389	0.19					0.19							
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4179.49	0.017				0.017								
2003015	钢管立柱	t	5469	8.402					8.402							
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	5336	14.389					14.389							
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	0.662		0.051		0.328	0.282							
2003026	组合钢模板	t	4700.85	2.157	0.207	1.946			0.005							
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.73	39.654			3.173		36.481							
2009013	螺栓（混合规格）	kg	4.5	764.519				2.305	762.215							
2009028	铁件（铁件）	kg	4.5	883.473	79.34	756.257		8.403	39.473							
2009029	镀锌铁件	kg	4.5	402.395					402.395							
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.5	10.182				10.182								
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	4.408		4.408										
3001001	石油沥青	t	3814	3.096		0.943	2.13	0.024								
3003002	汽油（92号）	kg	10.17	1006.298				110.528	816.742	79.029						
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg	8.63	17270.574	531.073	10711.652	5460.925	546.466	20.457							
3005001	煤	t	561.95	0.423			0.423									
3005002	电	kW·h	0.53	24017.614	222.22	1144.979	22100.078	148.01	402.327							
3005004	水	m3	2.65	2370.362	269	939.232	634.156	236.9	46.354	244.72						
4003001	原木（混合规格）	m3	1046	0.371	0.1	0.15			0.12							
4003002	锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）	m3	1312	2.683	0.02		1.268	1.223	0.171							
4013001	草籽	kg	70.8	372.4						372.4						
4013003	多年生草本植物	株	20	837.9						837.9						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m	6.41	6.768		6.768										
5009007	底油	kg	11.37	344.906					344.906							
5009008	热熔涂料	kg	2.19	6235.308					6235.308							
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	204	2481.563	80.24	403.992	1983.641		13.691							
5503007	砂砾（堆方）	m3	25	50.745				50.745								
5503008	天然砂砾	m3	18.45	85.28	85.28											
5505005	片石（码方）	m3	65	8.234		8.234										

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程				辅助生产	%	数量
5505007	捡清片石	m3	19.42	357.975		226.875		131.1								
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	52	690.52		622.203		68.317								
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	52	3674.219	65.44		3579.178		29.601							
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	52	29.924		26.846			3.078							
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	52	4147.279			4147.279									
5507003	青（红）砖（240mm×115mm×53mm）	千块	391.26	86.06	86.06											
5509001	32.5级水泥	t	265	1948.39	36.76	228.806	1625.723	44.101	13							
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	16666.67	0.032					0.032							
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	536.988					536.988							
6007004	反光膜	m2	170.94	5.359					5.359							
6007010	震动标线涂料	kg	3.5	1335.115					1335.115							
6007013	橡胶减速带	m	68.38	6.5					6.5							
7801001	其他材料费	元	1	21896.062	261.2	11280.374	5686.846	266.366	3138.043	1263.234						
7901001	设备摊销费	元	1	6934.544		6934.544										
5503005001	机制砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	120	92.389				86.928	5.462							
bc-1	凸透镜	套	400	3					3							
8001002	功率75kW以内履带式推土机（TY100）	台班	961.06	0.369				0.369								
8001004	功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）	台班	1282.41	0.55		0.55										
8001006	功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器）	台班	1728.72	5.309		5.309										
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	888.45	4.444		0.487		3.958								
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1622.07	55.122		55.122										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	650.47	2.812		1.815		0.997								
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1300.37	13.345		7.346	5.999									
8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机（2Y-8/10）	台班	429.82	3.54	3.54											
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	640.41	5.11			5.11									
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	829.1	9.776			9.776									
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）	台班	1177.3	0.708		0.708										
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机（YZ18A,YZJ19A）	台班	1603.59	9.706		9.706										
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	890.23	6.249					6.249							
8003075	凸起振动标线机	台班	664.85	2.279					2.279							

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施	绿化及环境保护工程				辅助生产	%	数量
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨400m）	台班	1415.31	8.667			8.667									
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	258.39	152.62			152.62									
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	209.93	52.867			52.867									
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	229.23	45.684		45.684										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	166.24	26.035	4.1	21.125			0.81							
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机（JS750）	台班	293.54	84.554			84.554									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	136.63	1.71				1.71								
8005057	生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站（HZQ25含水泥输送器水泥仓各2套）	台班	837.49	0.385				0.385								
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	386.02	2.78					2.78							
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	540.94	11.333					11.333							
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K）	台班	545.84	0.342					0.342							
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	832.54	34.667			34.667									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360）	台班	922.47	5.173				5.173								
8007019	装载质量20t以内自卸汽车（BJ374）	台班	1220.7	36.518		36.518										
8007026	装载质量40t以内平板拖车组	台班	1491.57	2.88	2.88											
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	689.39	2.66						2.66						
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1175.13	35.062			35.062									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	229.31	0.782					0.782							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	698.48	4.648				4.294	0.354							
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	760.38	0.714		0.714										
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	898.92	2.09	2.09											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1420.67	0.257				0.257								
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机（QY30）	台班	1520.26	5.37	5.37											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	162.55	4.662			0.476		4.186							
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7）	台班	790.9	0.316		0.316										
8099001	小型机具使用费	元	1	981.043	57.1	204.58	58.168	49.113	443.598	168.484						

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	3.1120	167684.96		94225.6	67927.45	16598.51	178751.56		4910.2	7446.89	32628.14	13359.12	21338.63	258435	83045
2	10104	临时设施	总额	1.0000	167684.96		94225.6	67927.45	16598.51	178751.56		4910.2	7446.89	32628.14	13359.12	21338.63	258435	258435
3	102	路基工程	km	3.1120	530946.38		144686.07	234346.94	186419.39	565452.41		15255.26	20478.58	58413.7	42047.67	63148.29	764796	245757
4	LJ01	场地清理	km	3.1120	21300.84		9434.88		13359.48	22794.36		1006.81	621.14	4960.21	1701.32	2797.55	33881	10887
5	LJ0102	挖除旧路面	m2	1800.0000	21300.84		9434.88		13359.48	22794.36		1006.81	621.14	4960.21	1701.32	2797.55	33881	19
6	LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	324.0000	21300.84		9434.88		13359.48	22794.36		1006.81	621.14	4960.21	1701.32	2797.55	33881	105
7	LJ02	路基挖方	m3	13256.0000	169459.34		13806.98	26741.12	140387.85	180935.95		6055.46	5122.62	10444.84	13403.3	19436.6	235399	18
8	LJ0201	挖土方	m3	10461.1000	58279.97		4202.95		58878.92	63081.86		2582.05	1584.49	3689.09	4633.53	6801.39	82372	8
9	LJ0202	挖石方	m3	2795.1000	111179.37		9604.04	26741.12	81508.93	117854.09		3473.41	3538.13	6755.75	8769.77	12635.2	153026	55
10	LJ03	路基填方	m3	4847.9000	25964.05		1401.55		26934.11	28335.66		1196.38	865.74	1843.5	2079.54	3088.87	37410	8
11	LJ0301	利用土方填筑	m3	4452.3000	23960.21		1047.18		25117.37	26164.55		1117.51	798.35	1630.41	1920	2846.77	34478	8
12	LJ0303	利用石方填筑	m3	395.5000	2003.84		354.37		1816.74	2171.11		78.87	67.39	213.09	159.54	242.1	2932	7
13	LJ06	排水工程	km	3.1120	284284.04		104222.66	193666	3795.73	301684.39		6174.34	12539.52	35705.66	22482.45	34072.77	412659	132603
14	LJ0601	边沟	m3/m	667.3600	261851.17		95651.72	179079.9	3103.62	277835.24		5662.3	11543.28	32739.29	20706.01	31363.75	379850	569
15	LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	667.3600	245535.69		89693.18	168411.31	2995.43	261099.92		5379.37	10904.24	30723.28	19426.99	29478.04	357012	535
16	LJ060102	预制盖板	m3	19.6500	16315.48		5958.53	10668.6	108.19	16735.32		282.92	639.04	2016.02	1279.02	1885.71	22838	1162
17	LJ0602	排水沟	m3/m	57.8000	22432.87		8570.94	14586.09	692.12	23849.15		512.04	996.24	2966.37	1776.43	2709.02	32809	568
18	LJ060201	现浇混凝土排水沟	m3/m	57.8000	22432.87		8570.94	14586.09	692.12	23849.15		512.04	996.24	2966.37	1776.43	2709.02	32809	568
19	LJ07	路基防护与加固工程	km	3.1150	29938.11		15820	13939.83	1942.22	31702.05		822.28	1329.55	5459.5	2381.07	3752.5	45447	14590
20	LJ0701	一般边坡防护与加固	km	3.1120	29938.11		15820	13939.83	1942.22	31702.05		822.28	1329.55	5459.5	2381.07	3752.5	45447	14604
21	LJ070101	干砌护脚	m3	181.5000	15900.42		10977.12	4421.74	1180.6	16579.46		506.86	706.14	3745.43	1269.82	2052.69	24860	137
22	LJ070102	C20片石混凝土护肩	m3	37.6000	14037.69		4842.88	9518.09	761.61	15122.59		315.42	623.41	1714.06	1111.26	1699.81	20587	548
23	103	路面工程	km	3.1120	1708119.11		207396.9	1274914.25	176998.87	1659310.02		27859.85	52943.79	84978.65	132738.07	176204.73	2134035	685744
24	LM02	水泥混凝土路面	m2	21092.8200	1708119.11		207396.9	1274914.25	176998.87	1659310.02		27859.85	52943.79	84978.65	132738.07	176204.73	2134035	101
25	LM0201	路面垫层	m2	22218.3600	336920.03		1244.23	215658.9	23617.5	240520.63		3668.02	10296.28	1567.23	26035.62	25387.9	307476	14
26	LM020101	碎石垫层	m2	22218.3600	336920.03		1244.23	215658.9	23617.5	240520.63		3668.02	10296.28	1567.23	26035.62	25387.9	307476	14
27	LM0205	水泥混凝土面层	m2	21138.5400	1371199.08		206152.67	1059255.35	153381.37	1418789.39		24191.83	42647.51	83411.42	106702.45	150816.83	1826559	86
28	LM020501	水泥混凝土	m2	21138.5400	1348762.6		203842.87	1039053.79	153245.84	1396142.51		24054.23	41937.85	82619.78	104974.8	148475.62	1798205	85
29	LM020502	钢筋	t	5.2880	22436.48		2309.8	20201.56	135.53	22646.88		137.6	709.67	791.64	1727.65	2341.21	28355	5362
30	104	桥梁涵洞工程	km	3.1120	97005.07		38331.11	45669.7	13260.64	97261.46		2500.73	4325.33	13846.06	7704.27	11307.41	136945	44006
31	10401	涵洞工程	m/道	76.0000	97005.07		38331.11	45669.7	13260.64	97261.46		2500.73	4325.33	13846.06	7704.27	11307.41	136945	1802
32	HD01	管涵	m/道	76.0000	97005.07		38331.11	45669.7	13260.64	97261.46		2500.73	4325.33	13846.06	7704.27	11307.41	136945	1802
33	107	交通工程及沿线设施	公路公里	3.1120	236020.86		21457.77	183897.45	16154.25	221509.47		2495.64	8415.33	8528.54	18322.34	23334.42	282606	90812
34	10701	交通安全设施	公路公里	3.1120	236020.86		21457.77	183897.45	16154.25	221509.47		2495.64	8415.33	8528.54	18322.34	23334.42	282606	90812

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	JA01	护栏	m	1165.0000	160262.99		13758.95	145560.73	2968.42	162288.11		1202.51	5258.74	4961.79	12370.94	16747.39	202829	174
36	JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏	m	55.0000	29742.07		8657.51	21718.81	367.14	30743.46		409.93	1113.18	2960.02	2319.88	3379.18	40926	744
37	JA010201	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土	m3/m	27.9400	29742.07		8657.51	21718.81	367.14	30743.46		409.93	1113.18	2960.02	2319.88	3379.18	40926	1465
38	JA0105	钢护栏	m	1110.0000	130520.92		5101.44	123841.92	2601.29	131544.65		792.57	4145.56	2001.77	10051.06	13368.21	161904	146
39	JA010501	波形钢板护栏	m	1110.0000	130520.92		5101.44	123841.92	2601.29	131544.65		792.57	4145.56	2001.77	10051.06	13368.21	161904	146
40	JA03	标志牌	块	18.0000	10890.24		1199.2	8947.26	402.94	10549.4		61.77	306.5	437.85	835.38	1097.18	13288	738
41	JA0301	铝合金标志牌	块	18.0000	10890.24		1199.2	8947.26	402.94	10549.4		61.77	306.5	437.85	835.38	1097.18	13288	738
42	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	18.0000	10890.24		1199.2	8947.26	402.94	10549.4		61.77	306.5	437.85	835.38	1097.18	13288	738
43	JA03010101	单柱式交通标志凸透镜	块	3.0000	1990.49		148.73	1778.73	28.07	1955.52		5.25	25	52.32	149.94	196.92	2385	795
44	JA03010102	单柱式交通标志△700	块	10.0000	4243.86		428.88	3438.59	209.19	4076.65		26.76	134.23	162.46	326.84	425.43	5152	515
45	JA03010103	单柱式交通标志Φ600	块	2.0000	969.96		86.86	801.62	45.62	934.1		6.06	30.68	33.19	74.7	97.09	1176	588
46	JA03010104	单柱式交通标志□1800*1170	块	1.0000	2628.57		447.1	2044.6	71.69	2563.39		17.14	83.14	156.17	202.48	272.01	3294	3294
47	JA03010105	单柱式交通标志△700+□400*900	块	2.0000	1057.35		87.64	883.72	48.38	1019.74		6.57	33.44	33.7	81.42	105.74	1281	640
48	JA04	标线	m2	1505.7100	62466.6		6076.12	27489.55	12631.6	46197.27		1215.3	2774.14	2975.11	4931.04	5228.36	63321	42
49	JA0401	路面标线	m2	1505.7100	61697.4		5930.52	26950.18	12526.12	45406.82		1199.73	2739.98	2919.02	4870.27	5142.22	62278	41
50	JA040101	热熔标线	m2/m	1329.4900	45284.12		4615.99	21352.01	8655.14	34623.14		874.73	2011.07	2229.75	3574.21	3898.16	47211	36
51	JA040103	振动标线	m2/m	170.1000	16413.28		1314.53	5598.17	3870.98	10783.68		325.01	728.91	689.27	1296.07	1244.06	15067	89
52	JA0403	减速带	m/处	6.5000	769.2		145.6	539.37	105.48	790.45		15.56	34.16	56.09	60.76	86.13	1043	160
53	JA05	里程牌、百米桩、界碑	个	36.0000	2401.03		423.49	1899.91	151.29	2474.69		16.07	75.95	153.79	184.98	261.49	3167	88
54	JA0502	里程牌、百米桩、道口桩	个	36.0000	2401.03		423.49	1899.91	151.29	2474.69		16.07	75.95	153.79	184.98	261.49	3167	88
55	JA050201	里程牌	个	4.0000	1700.92		56.9	1641.19	71.48	1769.57		10.15	53.8	25.46	130.95	179.09	2169	542
56	JA050202	百米桩	个	28.0000	442.58		254.02	132.55	69.67	456.24		3.92	14	89.93	34.17	53.84	652	23
57	JA050203	道口桩	个	4.0000	257.54		112.58	126.16	10.14	248.88		2	8.15	38.41	19.86	28.56	346	86
58	108	绿化及环境保护工程	公路公里	3.1120	38971.19		7364.58	45035.66	2002.26	54402.51		372.01	477.56	2566.94	2954.7	5469.63	66243	21286
59	10801	主线绿化及环境保护	公路公里	3.1120	38971.19		7364.58	45035.66	2002.26	54402.51		372.01	477.56	2566.94	2954.7	5469.63	66243	21286
60	LH01	边坡绿化工程	m2	2660.0000	38971.19		7364.58	45035.66	2002.26	54402.51		372.01	477.56	2566.94	2954.7	5469.63	66243	25
61	LH0102	植姜黄	m2	2660.0000	34866.11		5541.31	27766.94	1997.63	35305.89		297.2	377.49	1956.14	2637.13	3651.65	44225	17
62	LH0108	路堑边坡种植油茶	株	798.0000	4105.08		1823.27	17268.72	4.63	19096.62		74.81	100.07	610.8	317.57	1817.99	22018	28
63	110	专项费用	元							252141.05							252141	
64	11001	施工场地建设费	元							194576.51							194577	
65	11002	安全生产费	元							57564.55							57565	

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计				3.1120	2778747.57		513462.04	1851791.45	411433.92	3028828.46		53393.69	94087.47	200962.04	217126.17	300803.11	3895201	1251671

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程
编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.499					2.343	0.521	0.301	4.143	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16	0.5	8.5		8.5	33.5
02	石方		1.373					1.881	0.47	0.212	3.466	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16	0.5	8.5		8.5	33.5
03	运输		1.527					2.23	0.154	0.203	3.96	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16	0.5	8.5		8.5	33.5
04	路面		1.459					2.098	0.818	0.435	3.992	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16	0.5	8.5		8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）							2.098	0.818	0.435	2.533	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16	0.5	8.5		8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.351	0.351	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06	构造物Ⅰ		1.015					1.386	1.201	0.351	2.752	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		1.015					1.386	1.201	0.351	2.752	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	8.5		8.5	33.5
07	构造物Ⅱ		1.201					1.516	1.537	0.449	3.166	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)		2.295					1.417	2.729	0.841	4.553	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)							1.417	2.729	0.841	2.258	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)		2.295					1.417	2.729	0.841	4.553	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)							1.417	2.729	0.841	2.258	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.414						1.677	0.523	1.937	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.473	0.473	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5

编制：　　复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程
编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	194577	194577
11002	安全生产费	({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5%	57565	57565

编制：　　复核：

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)	说明及计算式	备注
201	土地使用费	亩	31.9000	60000	1914000		
20101	永久征用土地	亩	31.9000	60000	1914000		
2010101	土地补偿费	亩	31.9000	60000	1914000		

编制：

复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程
编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		446474	
301	建设项目管理费		446474	
30101	建设单位（业主）管理费	{部颁2018建设单位（业主）管理费}	189329	0+(3897261.11-0)*0.04858*1.0
30103	工程监理费	{部颁2018工程监理费}	116918	0+(3897261.11-0)*0.03*1.0
30104	设计费	建安工程费*0.045*0.8	140227	3895200.94*0.045*0.8
4	第四部分 预备费		187670	
401	基本预备费	(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	187670	(3895200.94+1914000+446474.01)*3%

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	112	
2	机械工	工日	1051001	112	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3398	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3221	
5	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	2001019	4478	
6	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	
7	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	
8	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3407	
9	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	2003005	3389	
10	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	
11	钢管立柱	t	2003015	5469	
12	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5336	
13	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62	
14	组合钢模板	t	2003026	4700.85	
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73	
16	螺栓混合规格	kg	2009013	4.5	
17	铁件铁件	kg	2009028	4.5	
18	镀锌铁件	kg	2009029	4.5	
19	铁钉混合规格	kg	2009030	4.5	
20	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22	
21	石油沥青	t	3001001	3814	
22	汽油92号	kg	3003002	10.17	
23	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	8.63	
24	煤	t	3005001	561.95	
25	电	kW·h	3005002	0.53	
26	水	m3	3005004	2.65	
27	原木混合规格	m3	4003001	1046	
28	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	1312	
29	草籽	kg	4013001	70.8	
30	多年生草本植物	株	4013003	20	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
31	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	6.41	
32	底油	kg	5009007	11.37	
33	热熔涂料	kg	5009008	2.19	
34	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	204	
35	砂砾堆方	m3	5503007	25	
36	天然砂砾	m3	5503008	18.45	
37	片石码方	m3	5505005	65	
38	捡清片石	m3	5505007	19.42	
39	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	52	
40	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	52	
41	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	52	
42	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	52	
43	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26	
44	32.5级水泥	t	5509001	265	
45	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	16666.67	
46	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	
47	反光膜	m2	6007004	170.94	
48	震动标线涂料	kg	6007010	3.5	
49	橡胶减速带	m	6007013	68.38	
50	其他材料费	元	7801001	1	
51	设备摊销费	元	7901001	1	
52	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005001	120	
53	凸透镜	套	bc-1	400	
54	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	961.06	
55	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1282.41	
56	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1728.72	
57	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	888.45	
58	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1622.07	
59	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	650.47	
60	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1300.37	

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
61	机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	429.82	
62	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	640.41	
63	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	829.1	
64	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1177.3	
65	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	8001090	1603.59	
66	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	890.23	
67	凸起振动标线机	台班	8003075	664.85	
68	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1415.31	
69	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	258.39	
70	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	209.93	
71	机动破路机LPR300	台班	8003101	229.23	
72	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	166.24	
73	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	8005005	293.54	
74	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	136.63	
75	生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站HZQ25含水泥输送器水泥仓各2套	台班	8005057	837.49	
76	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	386.02	
77	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	540.94	
78	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	545.84	
79	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	832.54	
80	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	922.47	
81	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019	1220.7	
82	装载质量40t以内平板拖车组	台班	8007026	1491.57	
83	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	689.39	
84	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1175.13	
85	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	229.31	
86	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	698.48	
87	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	760.38	
88	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	898.92	
89	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1420.67	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
90	提升质量30t以内汽车式起重机QY30	台班	8009031	1520.26	
91	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	162.55	
92	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	8017049	790.9	
93	小型机具使用费	元	8099001	1	
94	定额基价	元	1999	1	

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：10104　　工程名称：临时设施　　单位：总额　　数量：1.0000　　单价：258435　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土搅拌站(楼)安装、拆除												
	工程细目			生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站(楼)安拆												
	定额单位			1座												
	工程数量			1.0000												
	定额表号			4～11～11～10												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	841	841.3	94225.6									
2001001	HPB300钢筋	t	3398		0.119	404.36									
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	4	1	0.58	2.53									
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3407		0.096	327.07									
2003026	组合钢模板	t	4701		0.207	973.08									
2009028	铁件铁件	kg	5	79	79.34	357.03									
3005004	水	m3	3	269	269	712.85									
4003001	原木混合规格	m3	1046		0.1	104.6									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312		0.02	26.24									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	204	80	80.24	16368.96									
5503008	天然砂砾	m3	18	85	85.28	1573.42									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	52	65	65.44	3402.88									
5507003	青（红）砖	千块	391	86	86.06	33671.84									
5509001	32.5级水泥	t	265	37	36.76	9741.4									
7801001	其他材料费	元	1	261	261.2	261.2									
8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10	台班	430	4	3.54	1521.56									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	166	4	4.1	681.58									
8007026	装载质量40t以内平板拖车组	台班	1492	3	2.88	4295.72									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	899	2	2.09	1878.74									
8009031	提升质量30t以内汽车式起重机QY30	台班	1520	5	5.37	8163.8									
8099001	小型机具使用费	元	1	57	57.1	57.1									
9999001	定额基价	元	1	167685	167685	167685									
	直接费	元				178751.56									
	措施费 Ⅰ	元		105243.61	2.752%	2896.3									
	措施费 Ⅱ	元		167684.96	1.201%	2013.9									
	企业管理费	元		167684.96	4.441%	7446.89									
	规费	元		97397.44	33.5%	32628.14									
	利润	元		180042.05	7.42%	13359.12									
	税金	元		237095.91	9%	21338.63									
	金额合计	元				258434.54									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ010201　　工程名称：挖除水泥混凝土路面　　单位：m3　　数量：324.0000　　单价：105　　　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工程细目			破碎机挖清水泥混凝土面层			装载质量20t以内自卸汽车运石3km								
	定额单位			10m3			1000m3天然密实方								
	工程数量			32.4000			0.3240								
	定额表号			2～3～1～7			1～1～11～25改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	3	84.24	9434.88									
8003101	机动破路机LPR300	台班	229	1	45.684	10472.14									
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1221				7	2.278	2780.41						
8099001	小型机具使用费	元	1	3	106.92	106.92									
9999001	定额基价	元	1	579	18749	18749	7877	2552	2552						
	直接费	元				20013.94			2780.41						
	措施费 Ⅰ	元		18748.61	3.992%	748.44	2552.23	3.96%	101.07						
	措施费 Ⅱ	元		18748.61	0.818%	153.36	2552.23	0.154%	3.93						
	企业管理费	元		18748.61	3.056%	572.96	2552.23	1.888%	48.19						
	规费	元		14551.49	33.5%	4874.75	255.1	33.5%	85.46						
	利润	元		20223.37	7.42%	1500.57	2705.42	7.42%	200.74						
	税金	元		27864.03	9%	2507.76	3219.8	9%	289.78						
	金额合计	元				30371.79			3509.58						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：10461.1000　　单价：8　　第 3 页共 35 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			推土机推土、石方			推土机推土、石方		
	工程细目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土			功率135kW以内推土机推普通土第一个20m			功率135kW以内推土机推土每增运10m		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			5.3768			5.0843			1.3737			8.0710		
	定额表号			1～1～9～8			1～1～9～9			1～1～12～14			1～1～12～16		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	3	16.668	1866.82	3	17.287	1936.1	3	3.572	400.02			
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器		台班	1729							1	1.662	2873.44		3.228	5581
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1622	1	6.99	11338.01	1	7.474	12123.22						
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1221												
9999001	定额基价		元	1	2281	12265	12265	2568	13057	13057	2213	3040	3040	640	5167	5167
	直接费		元				13204.84			14059.32			3273.46			5581
	措施费	Ⅰ	元		12264.84	4.143%	508.13	13057.3	4.143%	540.96	3040.06	4.143%	125.95	5167.34	4.143%	214.08
		Ⅱ	元		12264.84	0.521%	63.9	13057.3	0.521%	68.03	3040.06	0.521%	15.84	5167.34	0.521%	26.92
	企业管理费		元		12264.84	3.332%	408.66	13057.3	3.332%	435.07	3040.06	3.332%	101.29	5167.35	3.332%	172.18
	规费		元		3432.55	33.5%	1149.9	3610.26	33.5%	1209.44	772.35	33.5%	258.74	723.16	33.5%	242.26
	利润		元		13245.54	7.42%	982.82	14101.36	7.42%	1046.32	3283.14	7.42%	243.61	5580.53	7.42%	414.08
	税金		元		16318.26	9%	1468.64	17359.14	9%	1562.32	4018.89	9%	361.7	6650.51	9%	598.55
	金额合计		元				17786.9			18921.47			4380.59			7249.06

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0201　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：10461.1000　　单价：8　　　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方											
	工程细目			装载质量20t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)											
	定额单位			1000m3天然密实方											
	工程数量			0.6347											
	定额表号			1～1～11～12											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112											
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器		台班	1729											
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1622											
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1221		0.273	333.15								
9999001	定额基价		元	1	482	306	306								
	直接费		元				333.16								
	措施费	Ⅰ	元		305.81	3.96%	12.11								
		Ⅱ	元		305.81	0.154%	0.47								
	企业管理费		元		305.81	1.888%	5.77								
	规费		元		30.57	33.5%	10.24								
	利润		元		324.16	7.42%	24.05								
	税金		元		385.8	9%	34.72								
	金额合计		元				420.53								

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0202　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：2795.1000　　单价：55　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			推土机推土、石方		
	工程细目			挖掘机带破碎锤破碎软石			挖掘机带破碎锤破碎次坚石			挖掘机带破碎锤破碎坚石			功率135kW以内推土机推软石第一个20m		
	定额单位			100m3天然密实方			100m3天然密实方			100m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			15.4380			11.7660			0.7470			0.0832		
	定额表号			1～1～17～1			1～1～17～2			1～1～17～3			1～1～12～31		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	3	44.77	5014.26	3	37.651	4216.93	4	3.063	343.02	3	0.266	29.82
2009039	破碎锤钢钎	根	2222		1.698	3773.73		2.471	5490.79		0.239	531.2			
7801001	其他材料费	元	1	281	4336.534	4336.53	436	5134.682	5134.68	722	539.633	539.63			
7901001	设备摊销费	元	1	239	3694.313	3694.31	256	3016.802	3016.8	299	223.428	223.43			
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	1729										2	0.148	256.02
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1622	1	17.136	27796.08	2	21.767	35307.76	2	1.755	2847.46			
9999001	定额基价	元	1	2739	42288	42288	4277	50321	50321	5696	4255	4255	3189	265	265
	直接费	元				44614.92			53166.97			4484.75			285.84
	措施费 Ⅰ	元		30483.52	3.466%	1056.56	36678.99	3.466%	1271.29	2960.84	3.466%	102.62	265.34	3.466%	9.2
	措施费 Ⅱ	元		42288.1	0.47%	198.75	50321.27	0.47%	236.51	4255.1	0.47%	20	265.34	0.47%	1.25
	企业管理费	元		42288.1	3.363%	1422.15	50321.27	3.363%	1692.3	4255.1	3.363%	143.1	265.34	3.363%	8.92
	规费	元		8852.77	33.5%	2965.68	9092.76	33.5%	3046.08	736.24	33.5%	246.64	62.99	33.5%	21.1
	利润	元		44965.57	7.42%	3336.45	53521.37	7.42%	3971.29	4520.82	7.42%	335.45	284.7	7.42%	21.13
	税金	元		53594.51	9%	4823.51	63384.44	9%	5704.6	5332.56	9%	479.93	347.43	9%	31.27
	金额合计	元				58418.01			69089.04			5812.48			378.7

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0202　　工程名称：挖石方　　单位：m3　　数量：2795.1000　　单价：55　　　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方								
	工程细目			装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km			装载质量20t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)								
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方								
	工程数量			2.4797			0.6544								
	定额表号			1～1～11～25			1～1～11～26								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112												
2009039	破碎锤钢钎		根	2222												
7801001	其他材料费		元	1												
7901001	设备摊销费		元	1												
8001006	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器		台班	1729												
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1622												
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1221	5	11.779	14378.11	1	0.373	455.33						
9999001	定额基价		元	1	5322	13198	13198	639	418	418						
	直接费		元				14378.11			455.33						
	措施费	Ⅰ	元		13198.13	3.96%	522.65	417.96	3.96%	16.55						
		Ⅱ	元		13198.13	0.154%	20.33	417.96	0.154%	0.64						
	企业管理费		元		13198.13	1.888%	249.18	417.96	1.888%	7.89						
	规费		元		1319.2	33.5%	441.93	41.78	33.5%	14						
	利润		元		13990.28	7.42%	1038.08	443.05	7.42%	32.87						
	税金		元		16650.27	9%	1498.52	527.29	9%	47.46						
	金额合计		元				18148.79			574.74						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0301　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：4452.3000　　单价：8　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基												
	工程细目			一级公路填方路基，自身质量20t以内振动压路机碾压土方												
	定额单位			1000m3压实方												
	工程数量			4.4523												
	定额表号			借闽2023普养预1～1～19～2												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	2	9.35	1047.18									
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1300	2	7.346	9552.9									
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A		台班	1604	2	9.706	15564.47									
9999001	定额基价		元	1	5382	23960	23960									
	直接费		元				26164.55									
	措施费	Ⅰ	元		23960.21	4.143%	992.67									
		Ⅱ	元		23960.21	0.521%	124.83									
	企业管理费		元		23960.21	3.332%	798.35									
	规费		元		4866.9	33.5%	1630.41									
	利润		元		25876.06	7.42%	1920									
	税金		元		31630.82	9%	2846.77									
	金额合计		元				34477.6									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ0303　　工程名称：利用石方填筑　　单位：m3　　数量：395.5000　　单价：7　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基												
	工程细目			二级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方												
	定额单位			1000m3压实方												
	工程数量			0.3955												
	定额表号			1～1～18～16												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	8	3.164	354.37									
8001004	功率105kW以内履带式推土机 T140-1带松土器		台班	1282	1	0.55	705									
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD		台班	1177	2	0.708	833.46									
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	791	1	0.316	250.24									
8099001	小型机具使用费		元	1	71	28.041	28.04									
9999001	定额基价		元	1	5067	2004	2004									
	直接费		元				2171.11									
	措施费	Ⅰ	元		2003.84	3.466%	69.45									
		Ⅱ	元		2003.84	0.47%	9.42									
	企业管理费		元		2003.84	3.363%	67.39									
	规费		元		636.09	33.5%	213.09									
	利润		元		2150.09	7.42%	159.54									
	税金		元		2690	9%	242.1									
	金额合计		元				2932.1									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ060101　　工程名称：现浇混凝土边沟　　单位：m3/m　　数量：667.3600　　单价：535　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽											
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			66.7360											
	定 额 表 号			1～3～4～5改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	12	800.832	89693.18									
2003026	组合钢模板		t	4701		1.735	8156.61									
2009028	铁件铁件		kg	5	8	520.541	2342.43									
3001001	石油沥青		t	3814		0.868	3308.9									
3005004	水		m3	3	12	800.832	2122.2									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204	5	347.161	70820.78									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	52	8	558.18	29025.36									
5509001	32.5级水泥		t	265	3	194.682	51587.26									
7801001	其他材料费		元	1	16	1047.755	1047.76									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	166		18.019	2995.43									
9999001	定额基价		元	1	3679	245540	245540									
	直接费		元				261099.92									
	措施费	Ⅰ	元		88317.23	2.752%	2430.49									
		Ⅱ	元		245535.69	1.201%	2948.88									
	企业管理费		元		245535.69	4.441%	10904.24									
	规费		元		91711.28	33.5%	30723.28									
	利润		元		261819.31	7.42%	19426.99									
	税金		元		327533.81	9%	29478.04									
	金额合计		元				357011.85									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ060102　　工程名称：预制盖板　　单位：m3　　数量：19.6500　　单价：1162　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽								
	工程细目			预制混凝土水沟盖板(矩形带孔)			水沟盖板预制钢筋								
	定额单位			10m3			1t								
	工程数量			1.9650			1.6130								
	定额表号			1～3～4～10改			1～3～4～11								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	21	41.265	4621.68	7	11.936	1336.85						
2001001	HPB300钢筋		t	3398					0.192	652.24						
2001002	HRB400钢筋		t	3221				1	1.461	4707.1						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	5	6	11.201	53.65	4	5.807	27.81						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5385		0.051	275.1									
3005004	水		m3	3	16	31.44	83.32									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204	5	9.129	1862.4									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	52	8	15.679	815.29									
5509001	32.5级水泥		t	265	4	8.058	2135.49									
7801001	其他材料费		元	1	29	56.199	56.2									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	166		0.531	88.2									
8099001	小型机具使用费		元	1	5	9.825	9.83	6	10.162	10.16						
9999001	定额基价		元	1	4897	9623	9623	4149	6693	6693						
	直接费		元				10001.15			6734.17						
	措施费	Ⅰ	元		4489.83	2.752%	123.56	1278.74	0.473%	6.05						
		Ⅱ	元		9622.75	1.201%	115.57	6692.73	0.564%	37.75						
	企业管理费		元		9622.75	4.441%	427.35	6692.73	3.163%	211.69						
	规费		元		4681.1	33.5%	1568.17	1336.85	33.5%	447.85						
	利润		元		10289.23	7.42%	763.46	6948.22	7.42%	515.56						
	税金		元		12999.26	9%	1169.93	7953.06	9%	715.78						
	金额合计		元				14169.19			8668.83						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ060201　　工程名称：现浇混凝土排水沟　　单位：m3/m　　数量：57.8000　　单价：568　　　　21-2表

代号	工程项目			开挖沟槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽								
	工程细目			机械开挖沟槽土方			现浇混凝土边沟、排水沟								
	定额单位			1000m3天然密实方			10m3实体								
	工程数量			0.1068			5.7800								
	定额表号			1～3～1～3			1～3～4～5改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	67	7.164	802.32	12	69.36	7768.32						
2003026	组合钢模板		t	4701					0.15	706.44						
2009028	铁件铁件		kg	5				8	45.084	202.88						
3001001	石油沥青		t	3814					0.075	286.58						
3005004	水		m3	3				12	69.36	183.8						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204				5	30.068	6133.78						
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	52				8	48.344	2513.88						
5509001	32.5级水泥		t	265				3	16.861	4467.97						
7801001	其他材料费		元	1				16	90.746	90.75						
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压		台班	888	5	0.487	432.52									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	166					1.561	259.43						
9999001	定额基价		元	1	10927	1167	1167	3679	21266	21266						
	直接费		元				1235.31			22613.85						
	措施费	Ⅰ	元		1166.6	2.752%	32.1	7649.15	2.752%	210.5						
		Ⅱ	元		1166.6	1.201%	14.02	21265.83	1.201%	255.4						
	企业管理费		元		1167.04	4.441%	51.83	21265.83	4.441%	944.42						
	规费		元		911.71	33.5%	305.42	7943.11	33.5%	2660.94						
	利润		元		1265	7.42%	93.86	22676.15	7.42%	1682.57						
	税金		元		1732.56	9%	155.93	28367.68	9%	2553.09						
	金额合计		元				1888.48			30920.77						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ070101　　工程名称：干砌护脚　　单位：m3　　数量：181.5000　　单价：137　　第 12 页共 35 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			石砌护脚											
	工 程 细 目			干砌护脚											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			18.1500											
	定 额 表 号			1～4～17～1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	5	98.01	10977.12									
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	4		3.63	15.83									
5505007	捡清片石		m3	19	13	226.875	4405.91									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	650		1.815	1180.6									
9999001	定额基价		元	1	876	15900	15900									
	直接费		元				16579.46									
	措施费	Ⅰ	元		11478.68	2.752%	315.89									
		Ⅱ	元		15900.42	1.201%	190.96									
	企业管理费		元		15900.42	4.441%	706.14									
	规费		元		11180.4	33.5%	3745.43									
	利润		元		17113.41	7.42%	1269.82									
	税金		元		22807.7	9%	2052.69									
	金额合计		元				24860.4									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LJ070102　　工程名称：C20片石混凝土护肩　　单位：m3　　数量：37.6000　　单价：548　　　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙												
	工程细目			现浇片石混凝土挡土墙												
	定额单位			10m3												
	工程数量			3.7600												
	定额表号			1～4～19～1改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	12	43.24	4842.88									
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝		kg	4	2	7.896	34.43									
2003026	组合钢模板		t	4701		0.06	282.8									
2009028	铁件铁件		kg	5	51	190.632	857.84									
3005004	水		m3	3	10	37.6	99.64									
4003001	原木混合规格		m3	1046		0.15	157.32									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm		m	6	2	6.768	43.38									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204	5	17.634	3597.42									
5505005	片石码方		m3	65	2	8.234	535.24									
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方		m3	52	7	26.846	1396.01									
5509001	32.5级水泥		t	265	2	9.204	2439.19									
7801001	其他材料费		元	1	20	74.824	74.82									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	166		1.015	168.77									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8		台班	760		0.714	543.22									
8099001	小型机具使用费		元	1	13	49.632	49.63									
9999001	定额基价		元	1	3733	14038	14038									
	直接费		元				15122.59									
	措施费	Ⅰ	元		5335.37	2.752%	146.83									
		Ⅱ	元		14037.69	1.201%	168.59									
	企业管理费		元		14037.69	4.441%	623.41									
	规费		元		5116.61	33.5%	1714.06									
	利润		元		14976.52	7.42%	1111.26									
	税金		元		18886.74	9%	1699.81									
	金额合计		元				20586.55									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LM020101　　工程名称：碎石垫层　　单位：m2　　数量：22218.3600　　单价：14　　　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层											
	工程细目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)											
	定额单位			1000m2											
	工程数量			22.2184											
	定额表号			2～1～1～15											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	1	11.109	1244.23									
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	52	187	4147.279	215658.51									
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1300		5.999	7800.86									
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	640		5.11	3272.64									
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	829		9.776	8105.35									
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1175		3.777	4438.61									
9999001	定额基价		元	1	15164	336919	336919									
	直接费		元				240520.63									
	措施费	Ⅰ	元		22845.98	3.992%	912.01									
		Ⅱ	元		336919.99	0.818%	2756.01									
	企业管理费		元		336920.03	3.056%	10296.28									
	规费		元		4678.31	33.5%	1567.23									
	利润		元		350884.33	7.42%	26035.62									
	税金		元		282087.78	9%	25387.9									
	金额合计		元				307475.67									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LM020501　　工程名称：水泥混凝土　　单位：m2　　数量：21138.5400　　单价：85　　第 15 页共 35 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土					
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km					
	定额单位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体					
	工程数量			21.1385			422.7708			4.2277					
	定额表号			2～2～17～3			4～11～11～4			2～2～19～5					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	66	1397.257	156492.84	1	422.771	47350.33						
2001001	HPB300钢筋		t	3398		0.063	215.49									
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3407		0.021	72.02									
3001001	石油沥青		t	3814		2.093	7981.62									
3005001	煤		t	562		0.423	237.58									
3005004	水		m3	3	30	634.156	1680.51									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1312		1.268	1664.03									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204	94	1983.641	404662.68									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	52	169	3579.178	186117.23									
5509001	32.5级水泥		t	265	77	1625.723	430816.55									
7801001	其他材料费		元	1	265	5608.055	5608.05									
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m		台班	1415		8.667	12266.21									
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180		台班	258	7	152.62	39435.55									
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF		台班	210	3	52.867	11098.47									
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750		台班	294					84.554	24820.03						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	833							8	34.667	28861.84			
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1175	1	31.285	36763.99									
9999001	定额基价		元	1	59053	1248289	1248289	175	74157	74157	6225	26319	26319			
	直接费		元				1295110.37			72170.36			28861.78			
	措施费	Ⅰ	元		246219.69	3.992%	9829.09	74156.53	2.752%	2040.79	26319	3.96%	1042.23			
		Ⅱ	元		1248287.59	0.818%	10210.99	74156.53	1.201%	890.62	26319	0.154%	40.53			
	企业管理费		元		1248287.12	3.056%	38147.65	74156.54	4.441%	3293.29	26318.95	1.888%	496.9			
	规费		元		185923.08	33.5%	62284.23	56820.4	33.5%	19034.83	3882.72	33.5%	1300.71			
	利润		元		1306474.84	7.42%	96940.43	80381.24	7.42%	5964.29	27898.61	7.42%	2070.08			
	税金		元		1512522.74	9%	136127.05	103394.18	9%	9305.48	33812.23	9%	3043.1			
	金额合计		元				1648649.79			112699.66			36855.33			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LM020502　　工程名称：钢筋　　单位：t　　数量：5.2880　　单价：5362　　　　21-2表

代号	工程项目			拉杆、传力杆及钢筋											
	工程细目			滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定额单位			1t											
	工程数量			5.2880											
	定额表号			2～2～17～14											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	4	20.623	2309.8									
2001001	HPB300钢筋		t	3398	1	3.178	10799.14									
2001002	HRB400钢筋		t	3221	1	2.84	9146.53									
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	5	1	3.702	17.73									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6	1	3.173	18.18									
3001001	石油沥青		t	3814		0.037	141.18									
7801001	其他材料费		元	1	15	78.791	78.79									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	163		0.476	77.36									
8099001	小型机具使用费		元	1	11	58.168	58.17									
9999001	定额基价		元	1	4243	22436	22436									
	直接费		元				22646.88									
	措施费	Ⅰ	元		2337.68	0.473%	11.06									
		Ⅱ	元		22436.48	0.564%	126.54									
	企业管理费		元		22436.48	3.163%	709.67									
	规费		元		2363.1	33.5%	791.64									
	利润		元		23283.75	7.42%	1727.65									
	税金		元		26013.44	9%	2341.21									
	金额合计		元				28354.65									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵　　单位：m/道　　数量：76.0000　　单价：1802　　第 17 页共 35 页　　21-2表

代号	工程项目			开挖沟槽			自卸汽车运土、石方			预制圆管涵			预制圆管涵		
	工程细目			机械开挖沟槽土方			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			预制圆管涵钢筋		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3实体			1t		
	工程数量			0.8679			0.8679			2.6200			3.3240		
	定额表号			1～3～1～3			1～1～11～7			4～7～4～1改			4～7～4～3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	67	58.236	6522.44				44	114.494	12823.33	6	19.944	2233.73
2001001	HPB300钢筋		t	3398										1	3.407	11577.33
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	5										5	15.357	73.56
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5385								0.309	1664.71			
3005004	水		m3	3							16	41.92	111.09			
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	52							8	20.908	1087.2			
5509001	32.5级水泥		t	265							4	10.745	2847.32			
7801001	其他材料费		元	1							21	55.544	55.54			
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方		m3	120							5	12.183	1461.96			
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压		台班	888	5	3.958	3516.15									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360		台班	922				6	5.173	4771.65						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	698							1	1.598	1116.31			
8099001	小型机具使用费		元	1							5	12.576	12.58	5	15.623	15.62
9999001	定额基价		元	1	10927	9484	9484	5015	4353	4353	8111	21251	21251	4081	13566	13566
	直接费		元				10038.59			4771.65			21180.04			13900.24
	措施费	Ⅰ	元		9483.86	2.752%	261	4352.61	3.96%	172.36	13199.4	2.752%	363.25	2135.27	0.473%	10.1
		Ⅱ	元		9483.86	1.201%	113.9	4352.61	0.154%	6.7	21251.43	1.201%	255.23	13565.82	0.564%	76.51
	企业管理费		元		9483.86	4.441%	421.18	4352.61	1.888%	82.18	21251.43	4.441%	943.78	13565.82	3.163%	429.09
	规费		元		7408.95	33.5%	2482	579.34	33.5%	194.08	13181.33	33.5%	4415.74	2233.73	33.5%	748.3
	利润		元		10279.93	7.42%	762.77	4613.85	7.42%	342.35	22813.68	7.42%	1692.78	14081.52	7.42%	1044.85
	税金		元		14079.43	9%	1267.15	5569.31	9%	501.24	28850.81	9%	2596.57	16209.08	9%	1458.82
	金额合计		元				15346.59			6070.55			31447.38			17667.9

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵　　单位：m/道　　数量：76.0000　　单价：1802　　　　21-2表

代号	工程项目			安装圆管涵			混凝土			沥青麻絮沉降缝			浆砌片石		
	工程细目			现浇圆管涵管座混凝土			混凝土墩、台帽			沥青麻絮沉降缝			浆砌片石实体式台、墙		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m2			10m3		
	工程数量			5.4200			0.3900			1.1200			4.2600		
	定额表号			4～7～5～5改			4～6～3～1改			4～11～1～1			4～5～2～4改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	6	33.604	3763.65	12	4.836	541.63		0.224	25.09	8	33.228	3721.54
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	4										1	2.556	11.14
2003008	钢管无缝钢管	t	4179											0.017	71.22
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5385					0.019	102.9						
2009013	螺栓混合规格	kg	5				6	2.305	10.37						
2009028	铁件铁件	kg	5	1	7.046	31.71	3	1.357	6.11						
2009030	铁钉混合规格	kg	5	2	9.756	43.9								0.426	1.92
3001001	石油沥青	t	3814								0.024	89.71			
3005004	水	m3	3	10	54.2	143.63	12	4.68	12.4				8	34.08	90.31
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312		1.138	1493.32								0.085	111.78
5505007	捡清片石	m3	19										12	48.99	951.39
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	52	8	44.227	2299.81	8	3.182	165.48						
5509001	32.5级水泥	t	265	4	20.345	5391.87	4	1.464	387.98				1	4.034	1069.07
7801001	其他材料费	元	1	17	90.514	90.51	86	33.618	33.62	53	59.808	59.81	3	11.502	11.5
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	26.536	3184.36	5	1.909	229.13				4	16.486	1978.34
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	650											0.426	277.1
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137											0.639	87.31
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698		0.705	492.15									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1421				1	0.257	365.68						
8099001	小型机具使用费	元	1	3	14.634	14.63	11	4.446	4.45						
9999001	定额基价	元	1	3422	18549	18549	4970	1938	1938	170	190	190	1835	7819	7819
	直接费	元				16949.55			1859.75			174.6			8382.62
	措施费 Ⅰ	元		4035.05	2.752%	111.04	867.5	3.166%	27.46	23.81	3.166%	0.75	3868.82	3.166%	122.49
	措施费 Ⅱ	元		18549.78	1.201%	222.78	1938.32	1.537%	29.79	190.16	1.537%	2.92	7818.8	1.537%	120.18
	企业管理费	元		18549.78	4.441%	823.8	1938.32	5.745%	111.36	190.16	5.745%	10.92	7818.8	5.745%	449.19
	规费	元		3921.48	33.5%	1313.7	599.29	33.5%	200.76	25.09	33.5%	8.4	3840.81	33.5%	1286.67
	利润	元		19707.4	7.42%	1462.29	2106.94	7.42%	156.34	204.76	7.42%	15.19	8510.66	7.42%	631.49
	税金	元		20883.16	9%	1879.48	2385.47	9%	214.69	212.8	9%	19.15	10992.63	9%	989.34
	金额合计	元				22762.64			2600.15			231.95			11981.97

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵　　单位：m/道　　数量：76.0000　　单价：1802　　　　21-2表

代号	工程项目			浆砌片石			基础垫层			混凝土搅拌站(楼)拌和					
	工程细目			浆砌片石基础、护底、截水墙			涵管基础垫层填砂砾(砂)			生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和					
	定额单位			10m3			10m3实体			100m3					
	工程数量			2.0800			3.9800			0.5420					
	定额表号			4～5～2～1改			4～11～5～1			4～11～11～13					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	7	13.728	1537.54	3	11.542	1292.7						
2001001	HPB300钢筋	t	3398												
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	4												
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	5												
2003008	钢管无缝钢管	t	4179												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5385												
2009013	螺栓混合规格	kg	5												
2009028	铁件铁件	kg	5												
2009030	铁钉混合规格	kg	5												
3001001	石油沥青	t	3814												
3005004	水	m3	3	4	8.32	22.05									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312												
5503007	砂砾堆方	m3	25				13	50.745	1268.63						
5505007	捡清片石	m3	19	12	23.92	464.53									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	52												
5509001	32.5级水泥	t	265	1	1.936	513.17									
7801001	其他材料费	元	1	1	2.496	2.5									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	4	7.946	953.47									
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	961							1	0.369	354.21			
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	888												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	650		0.166	108.24									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137		0.312	42.63									
8005057	生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站HZQ25含水泥输送器水泥仓各2套	台班	837							1	0.385	322.28			
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	922												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1421												
8099001	小型机具使用费	元	1												
9999001	定额基价	元	1	1625	3379	3379	902	3591	3591	1249	677	677			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：HD01　　工程名称：管涵　　单位：m/道　　数量：76.0000　　单价：1802　　　　21-2表

代号	工程项目			浆砌片石			基础垫层			混凝土搅拌站(楼)拌和					
	工程细目			浆砌片石基础、护底、截水墙			涵管基础垫层填砂砾(砂)			生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和					
	定额单位			10m3			10m3实体			100m3					
	工程数量			2.0800			3.9800			0.5420					
	定额表号			4～5～2～1改			4～11～5～1			4～11～11～13					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				3644.11			2561.33			676.49			
	措施费	Ⅰ	元		1599.38	3.166%	50.64	1226.68	2.752%	33.76	677.16	2.752%	18.64			
		Ⅱ	元		3379.16	1.537%	51.94	3591.4	1.201%	43.13	677.16	1.201%	8.13			
	企业管理费		元		3379.16	5.745%	194.13	3591.4	4.441%	159.49	677.16	4.441%	30.07			
	规费		元		1591.12	33.5%	533.02	1292.7	33.5%	433.06	211.86	33.5%	70.97			
	利润		元		3675.86	7.42%	272.75	3827.79	7.42%	284.02	734	7.42%	54.46			
	税金		元		4746.59	9%	427.19	3514.79	9%	316.33	858.77	9%	77.29			
	金额合计		元				5173.79			3831.12			936.06			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA010201　　工程名称：现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土　　单位：m3/m　　数量：27.9400　　单价：1465　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏								
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋								
	定 额 单 位			10m3实体			1t								
	工 程 数 量			2.7940			3.7040								
	定 额 表 号			5～1～1～5			5～1～1～6								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	16	44.704	5006.85	9	32.595	3650.66						
2001001	HPB300钢筋		t	3398		0.003	9.49	1	3.797	12900.85						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	5				5	18.89	90.49						
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5385		0.282	1519.51									
2009028	铁件铁件		kg	5	13	37.16	167.22									
3005004	水		m3	3	12	33.528	88.85									
4003001	原木混合规格		m3	1046		0.12	125.67									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1312		0.17	223.61									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	204	5	13.691	2792.88									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	52	8	23.665	1230.59									
5509001	32.5级水泥		t	265	3	9.547	2529.98									
7801001	其他材料费		元	1	14	39.675	39.67									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	166		0.81	134.7									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	229		0.782	179.39									
8099001	小型机具使用费		元	1	5	13.411	13.41	11	39.633	39.63						
9999001	定额基价		元	1	4829	13492	13492	4387	16250	16250						
	直接费		元				14061.83			16681.63						
	措施费	Ⅰ	元		5075.08	2.752%	139.67	3503.85	0.473%	16.57						
		Ⅱ	元		13492.42	1.201%	162.04	16249.66	0.564%	91.65						
	企业管理费		元		13492.42	4.441%	599.2	16249.66	3.163%	513.98						
	规费		元		5185.22	33.5%	1737.05	3650.66	33.5%	1222.97						
	利润		元		14393.33	7.42%	1067.99	16871.86	7.42%	1251.89						
	税金		元		17767.77	9%	1599.1	19778.69	9%	1780.08						
	金额合计		元				19366.87			21558.77						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA010501　　工程名称：波形钢板护栏　　单位：m　　数量：1110.0000　　单价：146　　　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工程细目			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏基础混凝土		
	定额单位			1t			1t			1t			10m3实体		
	工程数量			14.2470			7.2590			0.2550			0.3680		
	定额表号			5～1～2～5			5～1～2～3			5～1～2～2			5～1～2～1改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112		4.274	478.7	5	33.391	3739.84	10	2.474	277.03	15	5.41	605.88
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm		t	4478		0.114	510.38									
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm		t	3389					0.181	615.02		0.008	27.65			
2003015	钢管立柱		t	5469				1	7.332	40096.47	1	0.258	1408.54			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)		t	5336	1	14.389	76782.21									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6				5	34.843	199.65	6	1.53	8.77			
2009013	螺栓混合规格		kg	5	54	762.215	3429.97									
3005004	水		m3	3										12	4.416	11.7
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方		m3	52										8	3.078	160.05
5509001	32.5级水泥		t	265										3	1.058	280.47
7801001	其他材料费		元	1				9	63.879	63.88	11	2.882	2.88	3	0.957	0.96
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方		m3	120										6	2.028	243.32
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	386					2.686	1036.78		0.094	36.42			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541		0.855	462.41									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	163				1	3.992	648.97	1	0.176	28.6			
8099001	小型机具使用费		元	1				52	377.468	377.47	42	10.634	10.63			
9999001	定额基价		元	1	5853	83391	83391	6073	44086	44086	6665	1700	1700	3654	1345	1345
	直接费		元				81663.67			46778.08			1800.53			1302.38
	措施费	Ⅰ	元		856.1	0.473%	4.05	5580.68	0.473%	26.4	338.21	0.473%	1.6	574.93	2.752%	15.82
		Ⅱ	元		83390.79	0.564%	470.32	44085.84	0.564%	248.64	1699.57	0.564%	9.59	1344.72	1.201%	16.15
	企业管理费		元		83390.79	3.163%	2637.65	44085.84	3.163%	1394.44	1699.57	3.163%	53.76	1344.72	4.441%	59.72
	规费		元		574.44	33.5%	192.44	4487.8	33.5%	1503.41	307.31	33.5%	102.95	605.87	33.5%	202.97
	利润		元		86502.82	7.42%	6418.51	45755.32	7.42%	3395.05	1764.51	7.42%	130.93	1436.42	7.42%	106.58
	税金		元		91386.63	9%	8224.8	53346.01	9%	4801.14	2099.34	9%	188.94	1703.62	9%	153.33
	金额合计		元				99611.43			58147.15			2288.29			1856.95

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA03010101　　工程名称：单柱式交通标志凸透镜　　单位：块　　数量：3.0000　　单价：795　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			凸透镜					
	工程细目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			凸透镜					
	定额单位			10m3			10t			套					
	工程数量			0.0960			0.0074			3.0000					
	定额表号			5～1～4～1改			5～1～4～3			bc～1					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	13	1.258	140.85	10	0.07	7.86						
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3407			1.31									
2003015	钢管立柱		t	5469				6	0.047	255.18						
2003026	组合钢模板		t	4701		0.001	3.16									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6				1	0.007	0.04						
2009028	铁件铁件		kg	5	3	0.317	1.43									
2009029	镀锌铁件		kg	5				3760	27.785	125.03						
3005004	水		m3	3	12	1.152	3.05									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1312			0.13									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	52	8	0.813	42.28									
5509001	32.5级水泥		t	265	3	0.328	86.93									
7801001	其他材料费		元	1	34	3.226	3.23									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方		m3	120	5	0.47	56.45									
bc-1	凸透镜		套	400							1	3	1200			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K		台班	546				3	0.024	12.91						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	698				3	0.021	14.61						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	163					0.001	0.18						
8099001	小型机具使用费		元	1	4	0.336	0.34									
9999001	定额基价		元	1	3737	359	359	58345	431	431	400	3	1200			
	直接费		元				339.14			416.38			1200			
	措施费	Ⅰ	元		133.99	0.473%	0.63	32.64	0.473%	0.15						
		Ⅱ	元		358.73	0.564%	2.02	431.71	0.564%	2.44						
	企业管理费		元		358.73	3.163%	11.35	431.76	3.163%	13.66						
	规费		元		140.85	33.5%	47.19	15.34	33.5%	5.14						
	利润		元		372.74	7.42%	27.66	448.01	7.42%	33.24	1200	7.42%	89.04			
	税金		元		427.99	9%	38.52	471.01	9%	42.39	1289.04	9%	116.01			
	金额合计		元				466.51			513.4			1405.05			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA03010102　　工程名称：单柱式交通标志△700　　单位：块　　数量：10.0000　　单价：515　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌					
	工程细目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板					
	定额单位			10m3			10t			10t					
	工程数量			0.2520			0.0546			0.0004					
	定额表号			5～1～4～1改			5～1～4～3			5～1～4～4改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	13	3.301	369.73	10	0.519	58.13	23	0.009	1			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3407		0.001	3.43									
2003015	钢管立柱	t	5469				6	0.345	1886.62						
2003026	组合钢模板	t	4701		0.002	8.29									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				1	0.049	0.28						
2009028	铁件铁件	kg	5	3	0.832	3.74									
2009029	镀锌铁件	kg	5				3760	205.422	924.4	5560	2.113	9.51			
3005004	水	m3	3	12	3.024	8.01									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312			0.33									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	52	8	2.134	110.99									
5509001	32.5级水泥	t	265	3	0.861	228.19									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16667							5	0.002	31.92			
6007004	反光膜	m2	171							963	0.366	62.56			
7801001	其他材料费	元	1	34	8.467	8.47									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	1.235	148.18									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	546				3	0.175	95.43	8	0.003	1.64			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698				3	0.155	108	7	0.003	1.85			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	163					0.008	1.33						
8099001	小型机具使用费	元	1	4	0.882	0.88									
9999001	定额基价	元	1	3737	942	942	58345	3188	3188	291316	111	111			
	直接费	元				890.25			3072.22			114.18			
	措施费 Ⅰ	元		351.73	0.473%	1.66	241.29	0.473%	1.14	4.11	0.473%	0.02			
	措施费 Ⅱ	元		941.68	0.564%	5.31	3185.81	0.564%	17.97	116.31	0.564%	0.66			
	企业管理费	元		941.68	3.163%	29.79	3185.66	3.163%	100.76	116.53	3.163%	3.69			
	规费	元		369.73	33.5%	123.86	113.19	33.5%	37.92	2.03	33.5%	0.68			
	利润	元		978.44	7.42%	72.6	3305.53	7.42%	245.27	120.89	7.42%	8.97			
	税金	元		1123.47	9%	101.11	3475.28	9%	312.78	128.2	9%	11.54			
	金额合计	元				1224.58			3788.05			139.73			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA03010103　　工程名称：单柱式交通标志Φ600　　单位：块　　数量：2.0000　　单价：588　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌					
	工程细目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板					
	定额单位			10m3			10t			10t					
	工程数量			0.0504			0.0109			0.0005					
	定额表号			5～1～4～1改			5～1～4～3			5～1～4～4改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	13	0.66	73.95	10	0.104	11.63	23	0.012	1.31			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3407			0.69									
2003015	钢管立柱	t	5469				6	0.069	377.32						
2003026	组合钢模板	t	4701			1.66									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				1	0.01	0.06						
2009028	铁件铁件	kg	5	3	0.166	0.75									
2009029	镀锌铁件	kg	5				3760	41.084	184.88	5560	2.78	12.51			
3005004	水	m3	3	12	0.605	1.6									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312			0.07									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	52	8	0.427	22.2									
5509001	32.5级水泥	t	265	3	0.172	45.64									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16667							5	0.003	42			
6007004	反光膜	m2	171							963	0.482	82.32			
7801001	其他材料费	元	1	34	1.693	1.69									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	0.247	29.64									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	546				3	0.035	19.09	8	0.004	2.16			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698				3	0.031	21.6	7	0.003	2.44			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	163					0.002	0.27						
8099001	小型机具使用费	元	1	4	0.176	0.18									
9999001	定额基价	元	1	3737	188	188	58345	638	638	291316	146	146			
	直接费	元				178.05			613.32			142.73			
	措施费 Ⅰ	元		70.35	0.473%	0.33	48.26	0.473%	0.23	5.41	0.473%	0.03			
	措施费 Ⅱ	元		188.34	0.564%	1.06	636.08	0.564%	3.59	145.66	0.564%	0.82			
	企业管理费	元		188.34	3.163%	5.96	635.97	3.163%	20.12	145.66	3.163%	4.61			
	规费	元		73.95	33.5%	24.77	22.6	33.5%	7.57	2.53	33.5%	0.85			
	利润	元		195.69	7.42%	14.52	659.89	7.42%	48.96	151.12	7.42%	11.21			
	税金	元		224.69	9%	20.22	693.79	9%	62.44	160.24	9%	14.42			
	金额合计	元				244.92			756.23			174.67			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA03010104　　工程名称：单柱式交通标志□1800*1170　　单位：块　　数量：1.0000　　单价：3294　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础		
	工程细目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10m3			10t			10t			1t		
	工程数量			0.2000			0.0160			0.0012			0.1370		
	定额表号			5～1～4～1改			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	13	2.62	293.44	10	0.152	17.02	23	0.028	3.09	9	1.192	133.49
2001001	HPB300钢筋	t	3398										1	0.14	477.16
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	5										5	0.699	3.35
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3407		0.001	2.73									
2003015	钢管立柱	t	5469				6	0.101	552.5						
2003026	组合钢模板	t	4701		0.001	6.58									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				1	0.014	0.08						
2009028	铁件铁件	kg	5	3	0.66	2.97									
2009029	镀锌铁件	kg	5				3760	60.158	270.71	5560	6.561	29.52			
3005004	水	m3	3	12	2.4	6.36									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312			0.26									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	52	8	1.694	88.09									
5509001	32.5级水泥	t	265	3	0.683	181.1									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16667							5	0.006	99.12			
6007004	反光膜	m2	171							963	1.136	194.27			
7801001	其他材料费	元	1	34	6.72	6.72									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	0.98	117.6									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	546				3	0.051	27.95	8	0.009	5.09			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698				3	0.045	31.63	7	0.008	5.75			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	163					0.002	0.39						
8099001	小型机具使用费	元	1	4	0.7	0.7									
9999001	定额基价	元	1	3737	747	747	58345	934	934	291316	344	344	4366	598	598
	直接费	元				706.55			900.28			342.55			614
	措施费 Ⅰ	元		279.15	0.473%	1.32	70.66	0.473%	0.33	12.77	0.473%	0.06	126.68	0.473%	0.6
	措施费 Ⅱ	元		747.36	0.564%	4.22	933.53	0.564%	5.27	349.36	0.564%	1.97	598.11	0.564%	3.37
	企业管理费	元		747.36	3.163%	23.64	933.53	3.163%	29.53	349.58	3.163%	11.06	598.11	3.163%	18.92
	规费	元		293.44	33.5%	98.3	33.17	33.5%	11.11	6.08	33.5%	2.04	133.49	33.5%	44.72
	利润	元		776.54	7.42%	57.62	968.65	7.42%	71.87	362.67	7.42%	26.91	621	7.42%	46.08
	税金	元		891.64	9%	80.25	1018.4	9%	91.66	384.59	9%	34.61	727.69	9%	65.49
	金额合计	元				971.89			1110.05			419.2			793.18

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA03010105　　工程名称：单柱式交通标志△700+□400*900　　单位：块　　数量：2.0000　　单价：640　　　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌					
	工程细目			标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板					
	定额单位			10m3			10t			10t					
	工程数量			0.0504			0.0109			0.0008					
	定额表号			5～1～4～1改			5～1～4～3			5～1～4～4改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	13	0.66	73.95	10	0.104	11.63	23	0.018	1.99			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3407			0.69									
2003015	钢管立柱	t	5469				6	0.069	377.32						
2003026	组合钢模板	t	4701			1.66									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				1	0.01	0.06						
2009028	铁件铁件	kg	5	3	0.166	0.75									
2009029	镀锌铁件	kg	5				3760	41.084	184.88	5560	4.226	19.02			
3005004	水	m3	3	12	0.605	1.6									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1312			0.07									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	52	8	0.427	22.2									
5509001	32.5级水泥	t	265	3	0.172	45.64									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16667							5	0.004	63.84			
6007004	反光膜	m2	171							963	0.732	125.12			
7801001	其他材料费	元	1	34	1.693	1.69									
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方	m3	120	5	0.247	29.64									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	546				3	0.035	19.09	8	0.006	3.28			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	698				3	0.031	21.6	7	0.005	3.71			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	163					0.002	0.27						
8099001	小型机具使用费	元	1	4	0.176	0.18									
9999001	定额基价	元	1	3737	188	188	58345	638	638	291316	221	221			
	直接费	元				178.05			613.32			228.37			
	措施费 Ⅰ	元		70.35	0.473%	0.33	48.26	0.473%	0.23	8.23	0.473%	0.04			
	措施费 Ⅱ	元		188.34	0.564%	1.06	636.08	0.564%	3.59	232.62	0.564%	1.31			
	企业管理费	元		188.34	3.163%	5.96	635.97	3.163%	20.12	233.05	3.163%	7.37			
	规费	元		73.95	33.5%	24.77	22.6	33.5%	7.57	4.06	33.5%	1.36			
	利润	元		195.69	7.42%	14.52	659.89	7.42%	48.96	241.78	7.42%	17.94			
	税金	元		224.69	9%	20.22	693.79	9%	62.44	256.39	9%	23.08			
	金额合计	元				244.92			756.23			279.47			

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA040101　　工程名称：热熔标线　　单位：m2/m　　数量：1329.4900　　单价：36　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			13.2949											
	定 额 表 号			5～1～5～5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	3	41.214	4615.99									
5009007	底油		kg	11	23	305.783	3476.75									
5009008	热熔涂料		kg	2	469	6235.308	13655.32									
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3	37	491.911	1638.06									
7801001	其他材料费		元	1	194	2581.87	2581.87									
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)		台班	890		6.249	5562.69									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541		5.717	3092.45									
9999001	定额基价		元	1	3406	45284	45284									
	直接费		元				34623.14									
	措施费	Ⅰ	元		12022.67	2.752%	330.86									
		Ⅱ	元		45284.12	1.201%	543.86									
	企业管理费		元		45284.12	4.441%	2011.07									
	规费		元		6655.96	33.5%	2229.75									
	利润		元		48169.91	7.42%	3574.21									
	税金		元		43312.89	9%	3898.16									
	金额合计		元				47211.05									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA040103　　工程名称：振动标线　　单位：m2/m　　数量：170.1000　　单价：89　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			振动标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			1.7010											
	定 额 表 号			5～1～5～8											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	7	11.737	1314.53									
5009007	底油		kg	11	23	39.123	444.83									
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3	27	45.077	150.1									
6007010	震动标线涂料		kg	4	785	1335.115	4672.9									
7801001	其他材料费		元	1	194	330.334	330.33									
8003075	凸起振动标线机		台班	665	1	2.279	1515.42									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541	3	4.355	2355.56									
9999001	定额基价		元	1	9649	16413	16413									
	直接费		元				10783.68									
	措施费	Ⅰ	元		4646.88	2.752%	127.88									
		Ⅱ	元		16413.28	1.201%	197.12									
	企业管理费		元		16413.28	4.441%	728.91									
	规费		元		2057.53	33.5%	689.27									
	利润		元		17467.2	7.42%	1296.07									
	税金		元		13822.93	9%	1244.06									
	金额合计		元				15067									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA0403　　工程名称：减速带　　单位：m/处　　数量：6.5000　　单价：160　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			橡胶减速带											
	定 额 单 位			1m											
	工 程 数 量			6.5000											
	定 额 表 号			5～1～5～11											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112		1.3	145.6									
6007013	橡胶减速带	m	68	1	6.5	444.47									
7801001	其他材料费	元	1	15	94.9	94.9									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	541		0.195	105.48									
9999001	定额基价	元	1	118	769	769									
	直接费	元				790.45									
	措施费 Ⅰ	元		229.83	2.752%	6.33									
	措施费 Ⅱ	元		769.2	1.201%	9.24									
	企业管理费	元		769.2	4.441%	34.16									
	规费	元		167.44	33.5%	56.09									
	利润	元		818.92	7.42%	60.76									
	税金	元		957.03	9%	86.13									
	金额合计	元				1043.17									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA050201　　工程名称：里程牌　　单位：个　　数量：4.0000　　单价：542　　　　21-2表

代号	工 程 项 目			铝合金里程牌、百米桩标志牌											
	工 程 细 目			铝合金里程牌											
	定 额 单 位			100块											
	工 程 数 量			0.0400											
	定 额 表 号			5～1～6～4											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	13	0.508	56.9									
2003015	钢管立柱		t	5469	5	0.182	997.76									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	6		0.018	0.1									
2009029	镀锌铁件		kg	5	84	3.348	15.07									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	16667		0.016	260.67									
6007004	反光膜		m2	171	54	2.15	367.59									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541	2	0.065	35.03									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	698	1	0.052	36.01									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	163		0.003	0.44									
9999001	定额基价		元	1	42523	1701	1701									
	直接费		元				1769.57									
	措施费	Ⅰ	元		117.78	0.473%	0.56									
		Ⅱ	元		1700.92	0.564%	9.59									
	企业管理费		元		1700.92	3.163%	53.8									
	规费		元		76	33.5%	25.46									
	利润		元		1764.87	7.42%	130.95									
	税金		元		1989.93	9%	179.09									
	金额合计		元				2169.02									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA050202　　工程名称：百米桩　　单位：个　　数量：28.0000　　单价：23　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金里程牌、百米桩标志牌												
	工程细目			铝合金百米桩标志牌												
	定额单位			100块												
	工程数量			0.2800												
	定额表号			5～1～6～5												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	8	2.268	254.02									
2009029	镀锌铁件		kg	5	24	6.854	30.84									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	16667		0.002	28									
6007004	反光膜		m2	171	2	0.431	73.71									
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541		0.129	69.67									
9999001	定额基价		元	1	1581	443	443									
	直接费		元				456.24									
	措施费	Ⅰ	元		301.59	0.473%	1.43									
		Ⅱ	元		442.58	0.564%	2.5									
	企业管理费		元		442.58	3.163%	14									
	规费		元		268.44	33.5%	89.93									
	利润		元		460.5	7.42%	34.17									
	税金		元		598.27	9%	53.84									
	金额合计		元				652.11									

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：JA050203　　工程名称：道口桩　　单位：个　　数量：4.0000　　单价：86　　　　21-2表

代号	工程项目			铝合金里程牌、百米桩标志牌			钢筋混凝土基础								
	工程细目			铝合金百米桩标志牌			标志牌基础混凝土								
	定额单位			100块			10m3								
	工程数量			0.0400			0.0520								
	定额表号			5～1～6～5			5～1～4～1改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	112	8	0.324	36.29	13	0.681	76.29						
2003004	型钢工字钢,角钢		t	3407						0.71						
2003026	组合钢模板		t	4701						1.71						
2009028	铁件铁件		kg	5				3	0.172	0.77						
2009029	镀锌铁件		kg	5	24	0.979	4.41									
3005004	水		m3	3				12	0.624	1.65						
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格		m3	1312						0.07						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方		m3	52				8	0.44	22.9						
5509001	32.5级水泥		t	265				3	0.178	47.09						
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件		t	16667			4									
6007004	反光膜		m2	171	2	0.062	10.53									
7801001	其他材料费		元	1				34	1.747	1.75						
5503005001	机制砂混凝土、砂浆用堆方		m3	120				5	0.255	30.58						
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	541		0.018	9.95									
8099001	小型机具使用费		元	1				4	0.182	0.18						
9999001	定额基价		元	1	1581	63	63	3737	194	194						
	直接费		元				65.18			183.7						
	措施费	Ⅰ	元		43.08	0.473%	0.2	72.58	0.473%	0.34						
		Ⅱ	元		63.23	0.564%	0.36	194.31	0.564%	1.1						
	企业管理费		元		63.23	3.163%	2	194.31	3.163%	6.15						
	规费		元		38.35	33.5%	12.85	76.29	33.5%	25.56						
	利润		元		65.78	7.42%	4.88	201.9	7.42%	14.98						
	税金		元		85.47	9%	7.69	231.82	9%	20.86						
	金额合计		元				93.16			252.69						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LH0102　　工程名称：植姜黄　　单位：m2　　数量：2660.0000　　单价：17　　　　21-2表

代号	工程项目			地被栽植(片植)			绿化成活期保养								
	工程细目			地被栽植(片植)点播、条播播种			绿篱、地被成活期保养								
	定额单位			100m2			1000m2·月								
	工程数量			26.6000			15.9600								
	定额表号			6～1～4～3			6～1～6～5								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	1	31.92	3575.04	1	17.556	1966.27						
3005004	水	m3	3	5	133	352.45									
4013001	草籽	kg	71	14	372.4	26365.92									
7801001	其他材料费	元	1	38	1021.44	1021.44	2	27.132	27.13						
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	689		2.66	1833.78									
8099001	小型机具使用费	元	1	6	146.3	146.3	1	17.556	17.56						
9999001	定额基价	元	1	1239	32956	32956	120	1911	1911						
	直接费	元				33294.93			2010.96						
	措施费 Ⅰ	元		5206.44	2.752%	143.28	1883.41	2.752%	51.83						
	措施费 Ⅱ	元		6589.64	1.201%	79.14	1910.54	1.201%	22.95						
	企业管理费	元		6589.65	4.441%	292.65	1910.54	4.441%	84.85						
	规费	元		3872.96	33.5%	1297.44	1966.27	33.5%	658.7						
	利润	元		33470.63	7.42%	2483.52	2070.16	7.42%	153.61						
	税金	元		37590.96	9%	3383.19	2982.89	9%	268.46						
	金额合计	元				40974.15			3251.35						

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

分项编号：LH0108　　工程名称：路堑边坡种植油茶　　单位：株　　数量：798.0000　　单价：28　　第 35 页共 35 页　　21-2表

代号	工程项目			多年生草本植物栽植			绿化成活期保养								
	工程细目			多年生草本植物栽植(株高80cm以内)			多年生草本植物成活期保养								
	定额单位			100株			1000株·月								
	工程数量			7.9800			4.7880								
	定额表号			6～1～8～3			6～1～6～6								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	2	11.97	1340.64	1	4.309	482.63						
3005004	水	m3	3	14	111.72	296.06									
4013003	多年生草本植物	株	20	105	837.9	16758									
7801001	其他材料费	元	1	26	205.086	205.09	2	9.576	9.58						
8099001	小型机具使用费	元	1		3.192	3.19		1.436	1.44						
9999001	定额基价	元	1	456	3636	3636	98	469	469						
	直接费	元				18602.98			493.64						
	措施费 Ⅰ	元		1275.36	2.752%	35.1	459.42	2.752%	12.64						
	措施费 Ⅱ	元		1784.33	1.201%	21.43	468.99	1.201%	5.63						
	企业管理费	元		1784.33	4.441%	79.24	468.99	4.441%	20.83						
	规费	元		1340.64	33.5%	449.11	482.63	33.5%	161.68						
	利润	元		3771.86	7.42%	279.87	508.1	7.42%	37.7						
	税金	元		19467.73	9%	1752.1	732.13	9%	65.89						
	金额合计	元				21219.83			798.02						

编制：　　复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	代号	机械名称	台班单价（元）	不变费用(元)		可变费用（元）																车船税	合计
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴			
				1.0		112.0元/工日		--元/kg		10.17元/kg		8.63元/kg		--元/t		0.53元/kw.h		--元/m3		--元/kg			
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
1	8001002	功率75kW以内履带式推土机	961.06	262.67	262.67	2	224					54.97	474.391										698.391
2	8001004	功率105kW以内履带式推土机	1282.41	398.04	398.04	2	224					76.52	660.368										884.368
3	8001006	功率135kW以内履带式推土机	1728.72	658.46	658.46	2	224					98.06	846.258										1070.258
4	8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机	888.45	341.26	341.26	2	224					37.45	323.194										547.194
5	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1622.07	604.71	604.71	2	224					91.93	793.356										1017.356
6	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	650.47	114.16	114.16	1	112					49.03	423.129									1.18	536.309
7	8001058	功率120kW以内平地机	1300.37	365.13	365.13	2	224					82.13	708.782									2.46	935.242
8	8001079	机械自身质量8～10t光轮压路机	429.82	117.6	117.6	1	112					23.2	200.216										312.216
9	8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机	640.41	183.21	183.21	1	112					40	345.2										457.2
10	8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机	829.10	206.2	206.2	1	112					59.2	510.896										622.896
11	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	1177.30	318.13	318.13	2	224					73.6	635.168										859.168
12	8001090	机械自身质量20t以内振动压路机	1603.59	468.26	468.26	2	224					105.6	911.328										1135.328
13	8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	890.23	204.62	204.62	2	224			45.33	461.006											0.6	685.606
14	8003075	凸起振动标线机	664.85	196.9	196.9	1	112			35	355.95												467.95
15	8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1415.31	665.07	665.07	3	336					48	414.24										750.24
16	8003083	混凝土电动刻纹机	258.39	126.31	126.31	1	112									37.89	20.082						132.082
17	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	209.93	87.89	87.89	1	112									18.95	10.044						122.044
18	8003101	机动破路机	229.23	34.38	34.38	1	112					9.6	82.848										194.848
19	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	166.24	25.51	25.51	1	112									54.2	28.726						140.726
20	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机	293.54	85.8	85.8	1	112									180.65	95.745						207.745
21	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	136.63	13.23	13.23	1	112									21.51	11.4						123.4
22	8005057	生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站	837.49	348.3	348.3	3	336									289.04	153.191						489.191
23	8007001	装载质量2t以内载货汽车	386.02	68.87	68.87	1	112			20.14	204.824											0.33	317.154

编制：　　复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

编制范围：福安市范坑乡毛家坪村至蛇头村道路提升工程

序号	代号	机械名称	台班单价（元）	不变费用(元)		可变费用（元）																	
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴		车船税	合计
				1.0		112.0元/工日		--元/kg		10.17元/kg		8.63元/kg		--元/t		0.53元/kw.h		--元/m3		--元/kg			
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
24	8007003	装载质量4t以内载货汽车	540.94	79.56	79.56	1	112			34.29	348.729											0.65	461.379
25	8007005	装载质量6t以内载货汽车	545.84	94.22	94.22	1	112					39.24	338.641									0.98	451.621
26	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	832.54	241.33	241.33	1	112					55.32	477.412									1.8	591.212
27	8007016	装载质量12t以内自卸汽车	922.47	276.88	276.88	1	112					61.6	531.608									1.98	645.588
28	8007019	装载质量20t以内自卸汽车	1220.70	440.54	440.54	1	112					77.11	665.459									2.7	780.159
29	8007026	装载质量40t以内平板拖车组	1491.57	783.98	783.98	2	224					55.54	479.31									4.28	707.59
30	8007040	容量4000L以内洒水汽车	689.39	274.37	274.37	1	112			29.71	302.151											0.87	415.021
31	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1175.13	605.76	605.76	1	112					52.8	455.664									1.71	569.374
32	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	229.31	39.48	39.48	1	112					9	77.67									0.16	189.83
33	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	698.48	211.28	211.28	2	224			25.74	261.776											1.42	487.196
34	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	760.38	288.76	288.76	2	224					28.5	245.955									1.66	471.615
35	8009027	提升质量12t以内汽车式起重机	898.92	408.05	408.05	2	224					30.59	263.992									2.88	490.872
36	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1420.67	841.18	841.18	2	224					40.65	350.81									4.68	579.49
37	8009031	提升质量30t以内汽车式起重机	1520.26	929.54	929.54	2	224					41.91	361.683									5.04	590.723
38	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	162.55	5.17	5.17	1	112									85.62	45.379						157.379
39	8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机	790.90	270.17	270.17							60.34	520.734										520.734

编制：　　复核：